Dto 10.220.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PRESUPUESTO PARA MODIFICACION DEL EDIFICIO DE LA EX-CUADRA DE LA ESCUELA DE APLICACION DEL EJERCITO.-

MANO DE OBRA

1º.-Divisoria mampostería de 0.15	mt.2	3.40 a 1.80	₲.	612,00.-
2º.-Reboques en cal común	"	6.30 " 0,50	"	315.00.-
3º.-Cimiento de piedra bruta	mt.3	22 "10,00	"	222.00.-
4º.-Abrir una puerta y colocar 2 dinteles			"	30.00.-
5º.-Sacar una puerta,colocar ventana con ampliación de mampostería con reboque y remiendo			"	35.00.-
6º.-Sacar una puerta y marco,hacer remiendo y mucheta.....			"	20.00.-
7º.-Abrir una abertura en pared de 0,30 con reboque			"	20.00.-
8º.-Sacar dos puertas y cerrar con mampostería de 0.30 y 0.15.....			"	45.00.-
9º.-Abrir una abertura en la pared de 0,15 de 1.20 x 3.00 colocar dintel incluso reboque necesario y otra de 0,65 x 2.20 con la misma pared y colocar marco y dintel			"	60.00.-
10.-Abrir una abertura en la pared de 0,30 y colocar dintel y marco de 1.20 x 3.00			"	40.00.-
11.-Sacar una ventana de 1.10 x 2 y cerrar la abertura con pared de 0,45			"	20.00.-
12.-Cambiar del lugar una puerta de 1.20 x 3.00 mts. en la pared de 0.30 y cerrar el resto con mampostería de 0.30 y colocación ventana			"	60.00.-
13.-Abril una ventana en pared de 0,45 mts.			"	55.00.-
14.-Gradas de tres escalones			"	20.00.-
15.-Camara sectica terminada			"	125.00.-
16.-Colocación de caños 50 mts. a 1.20			"	60.00.-
17.-Abrir una abertura de 0,70 x 1.70 y colocar marco y dintel			"	30.00.-
		Total	₲.	1.769.00.-

Fdo.: Filemón Villaverde
Contratista

Vº Bº

Fdo.:JENARO ESPINOLA
Coronel-Dtor.Esc.Aplic.E.-

Fdo.: José Puscharevich
Mayor "H.C."Dtor.de Obra.-

Es copia

HERMINIO MORÍNIGO
Mayor - Secretario